

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie**

W nawiązaniu do zapytania radnego Łukasza Kasprowicza zadanego w dniu 26.03.2012 r. w sprawie wieży widokowej, po przeprowadzonych szczegółowych konsultacjach, uprzejmie informuję iż:

Ad pkt 1 – Budowę wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą wykonało Przedsiębiorstwo Budowlane „MIRBUD” Mirosław Kordylewski z Mosiny.

Ad pkt 2 – Koszt wykonania wieży widokowej o konstrukcji drewnianej oraz kładki drewnianej, schodów terenowych, ścieżki łączącej drogę dojazdową z wieżą oraz pawilonami i podłoża pawilonów biwakowych z kruszywa, parkingu na 6 stanowisk, pawilonów biwakowych, oświetlenia kompaktowego, instalacji odgromowej, kontenera WC typu przenośnego, barierki bezpieczeństwa, ławek i koszy na śmieci wraz z robotami ziemnymi wyniósł brutto 337 243,29 zł.

Ad pkt 3 – W ramach projektu został powołany inspektor nadzoru inwestorskiego, którego obowiązki pełniła Inspektor nadzoru budowlanego inż. Małgorzata Piwińska oraz inspektor nadzoru autorskiego, którego obowiązki pełnił mgr inż. arch. Jan Ambroziak. Ponadto, obiekt został zaakceptowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego, który zezwolił na użytkowanie obiektu.

Ad pkt 4 – Drewno przewidziane na wykonanie inwestycji w projekcie technicznym to drewno tarte klasy K27 i K39 iglaste sosnowe o wilgotności 15%.

Ad pkt 5 – Projekt techniczny przewidywał impregnację drewna przez nasycenie i smarowanie, pozostałe elementy drewniane należało zabezpieczyć przez dwukrotne smarowanie preparatem antygrzybicznym i przeciwpożarowym.

Ad pkt 6 – Projekt techniczny przewidywał impregnację elementów drewnianych przed korozją biologiczną oraz przed korozją chemiczną, a deski pod pokrycie dachowe przed zagrzybieniem.

Ad pkt 7 – Zgodnie z wymaganiami ogólnymi specyfikacji technicznej konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową, w której to nie określono szczegółowych rozwiązań dotyczących wykonania półpięter. Wszystkie istotne rozwiązania zaproponowane przez wykonawcę należało przedstawić do akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Ad pkt 8 – Projekt techniczny przewidywał użycie do łączenia następujących elementów:

MOSINA



1. śruby zgrubne z łbem sześciokątnym wg PN-58/M-82101 z nakrętką wg PN-59/M-82054 i podkładkami wg PN-59/M-82010,
2. gwoździe budowlane okrągłe wg PN-/M-81001.

Ad pkt 9 – Wieża widokowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy, projektem i zawartymi w projekcie wymaganiami specyfikacji technicznej. Jakość wykonania wieży oraz infrastruktury towarzyszącej oceniana jest jako dobra.

Z poważaniem,

Z up. Burmistrza


mgr inż. Stanisław Ratajczak
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi:
Magdalena Olejniczak-Salewicz,
tel. 61 8109 547, e-mail: salewicz@mosina.pl

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radny Łukasz Kasprowicz
3. IK. a/a