

PRZEDMIAR ROBÓT 015-00-004

CPV:

Budowa: Sasinowo
Rodzaj robót: Zjazd z ul. Wierzbowej w ul. Wiosenna

Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie

PRZEDMIAR 015-00-004

Strona 1

16-07-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Zjazd publiczny z ul. Poznańskiej w ul Wiosenną w Sasinowie		
1	10	KNR 201-02-01-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębiorczą 0,25 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	15,833
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,215*6,00*2+5,70*5,00)*0,36		15,833
1	20	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 wsp 6	m ³	14,573
1	30	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,550
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,57*6,00*2*0,06+7,00*0,06		1,550
1	40	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	25,840
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,57*6,00*2+7,00		25,840
1	50	KNR 231-04-03-07-00	Dodatek za ustawienie krawężników na lukach R do 10 m	metr	18,840
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,57*6,00*2		18,840
1	60	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy "na płask" 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	6,000
1	70	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	0,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,00*0,15*0,40		0,360
1	80	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	35,750
		<i>Lp</i> 2	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,215*5,00*2*2+5,00*5,00		35,750
1	90	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	35,750
1	100	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	35,750
1	110	KNR 231-01-09-04-00	Podbudowa betonowa bez dylatacji - dodatek za każdy 1 cm wsp 5	m ²	35,750
1	120	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m ²	35,750