

PRZEDMIAR ROBÓT 022-00-012

CPV:

Budowa:

Wiórek

Obiekt:

Ul. Szkolna

Rodzaj robót:

Nawierzchniowe - kostka brukowa betonowa ul. Szkolna

PRZEDMIAR 022-00-012

Strona 1

19-07-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY			
1	10	KNR 231-14-01-06-00	Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej	m ²	215,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,30*50,00		215,000
1	20	KNR 231-04-01-06-00	Rowek pod ściek o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	50,000
1	21	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	50,000
1	40	KNR 231-06-06-03-00	Ścieki z elementów betonowych grub 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	50,000
1	50	KNR 231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	2,750
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 50,00*(0,45*0,10+0,10*0,10)		2,750
1	51	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	8,000
1	52	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	0,564
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przyjazdach indywidualnych <i>Obliczenie ilości</i> (8,00+4*1,00)*(0,18*0,15+0,10*0,20)		0,564
1	53	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	8,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,00*8,00		8,000
1	60	KNR 231-11-01-01-00	Uzupełnienie nawierzchni tłuczniowej pod kostkę ręcznie wyboje do 5 cm	m ²	25,000
1	70	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	223,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,30*50,00+1,00*8,00		223,000
1	80	KNR 201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	50,000