


WU - WPUST ULICZNY Z KRATĄ ŻELIWNĄ Z KOKNIERZEM O WYMIARACH 390/590/70 mm, MOCOWANY W KORPUSIE ZAWIASOWO, KLASA D400  
PR - PIERŚCIEŃ REDUKCYJNY h=80mm Z BETONU KLASY C35/45  
I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10  
KP1 - KRAŻEK POŚREDNI h=195mm Z BETONU KLASY C35/45  
I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10  
KP3 - KRAŻEK POŚREDNI h=570mm Z BETONU KLASY C35/45  
I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10  
EP - ELEMENT PRZYŁĄCZENIOWY h=350mm Z BETONU KLASY C35/45  
I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10  
DO - DNO OSADNIKOWE h=300mm Z BETONU KLASY C35/45  
I WSPÓŁCZYNNIKU WODOSZCZELNOŚCI W10



WPUST				STUDNIA (RUROCIĄG)						L [m]	i	
NR	W	R	D	NR	P	S	N	Ø			‰	d [m]
WP1	63,16	62,47	61,47	D2	63,23	62,44	60,52	1000	3,10	1,0	1,0	0,2
WP2	63,31	62,53	61,53	D3	63,38	62,50	60,68	1000	3,10	1,0	1,0	0,2
WP3	62,87	61,36	60,56	D11	62,95	61,30	61,30	1000	11,70	0,5	0,16	0,16
WP4	62,76	61,35	60,35	D11	62,95	61,30	61,30	1000	9,80	0,5	0,16	0,16
WP5	62,79	61,29	60,29	D10	62,87	61,27	61,27	1000	3,70	0,5	0,2	0,2
WP6	62,90	61,25	60,25	D9	63,01	61,13	61,13	1000	12,20	0,6	0,2	0,2
WP7	63,37	62,17	61,17	Td1	63,13	61,07	61,07	----	12,80	8,6	0,2	0,2
WP8	63,63	62,53	61,53	D13	63,68	62,49	60,76	1000	3,70	1,0	0,2	0,2
WP9	63,28	62,58	61,58	D17	63,28	62,53	61,73	1000	9,10	0,5	0,2	0,2
WP10	63,20	62,00	61,00	D16	63,25	61,98	61,68	1000	1,60	1,0	0,2	0,2
WP11	63,14	61,94	60,94	D15	63,17	61,92	61,63	1000	1,60	1,0	0,2	0,2

Inwestor		Gmina Mosina	
adres: 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1			
Jednostka Projektująca		PRACOWNIA PROJEKTOWA "DROGOWIEC" - Piotr Strzyżewski	
adres: 61-007 Poznań, ul. Główna 52/3			
e-mail: p_strzyzewski@o2.pl		tel/fax (061) 887-90-47	
kom. 507-037-178			
Stadium		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
Temat		Budowa ulicy Czereśniowej w m. Mosina	
na odcinku od ul. Gruszkowej do ul. Targowej			
Obiekt		II. PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
Rysunek		Wpust uliczny z studzienką - szczegóły, zestawienie wpustów	
		Skala 1:100/100	
Projektant (branża drogowa)		mgr inż. Piotr Strzyżewski	
Projektant (branża sanitarna)		mgr inż. Małgorzata Strzyżewska	
EGZ. NR		data: LUTY 2011	
		rys. NR	
		KD06	