

ul. Kožia w m. Pecna

Podstawowe parametry projektowe:

ulica klasy D

w strefie zamieszkania pieszo - jezdni

prędkość projektowa $V_p = 30\text{km/h}$

szerokość pasa ruchu na jezdni dwupasowej 2.50 m (2.25 m)

szerokość pasa ruchu na jezdni jednopasowej 3.50 m (3.00 m)

szerokość chodnika przy jezdni 2.00 m


szerokość chodnika odsuniętego od jezdni 1.50m

dopuszczalne lokalne zawężenie chodnika do 1.25 m


szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2.50m

konstrukcja jazdów


Kostka betonowa wibroprasowana kolor szary, typ "domino", grub. 8 cm
Podsyпка cement.-piaskowa, grub. 4 cm
Podbudowa z chudego betonu, grub. 15 cm
Podsyпка piaskowa, grub. 10 cm




ciąg pieszo - rowerowy na odcinku od końca pieszo - jezdni do końca projektowanego odcinka




przekrój łącznika




pieszo - jezdni




przekrój poprzeczny w miejscu progów zwalniających




przekrój na odcinku od ul. Głównej do początku pieszo - jezdni



próg zwalniający typu wyspowego kostka betonowa szara



przekrój podłużny przez próg zwalniający



przekrój w miejscu zatoki parkingowej w km 0+028 do 0+040

