

Objaśnienia do przedmiaru robót- branża sanitarna

Budowa: Zadanie 2 - „Sieć wodociągowa dla miasta Mosiny zlokalizowana na ul. Platanowej ”

Adres: Mosina ul. Platanowa woj. wielkopolskie

Przedmiar robót opracowano na podstawie projektu budowlanego – wykonawczego na w/w zadanie oraz w oparciu o katalogi KNNR, KNR – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. (Dz. U. Nr 130 z dnia 08 czerwca 2004r. – poz. 1389).

Przedmiar robót dla niniejszego zadania obejmuje wykonanie następujących obiektów:

- **Sieć wodociągowa** z rur PE 100 SDR17 PN 10 dz. 180 mm o łącznej długości L= 632,0 m.

Warunki gruntowo – wodne do kosztorysowania przyjęto wg opinii geotechnicznej zaliczając 100% gruntów do kategorii I - II.

Występowania wody gruntowej na poziomie powyżej układania rurociągów zgodnie z opinią geotechniczną nie stwierdzono.

Na głębokości posadowienia rurociągów występują w przeważającej ilości grunty sypkie w związku z czym podsypki i obsypki przewiduje się z materiału wyselekcjonowanego z wykopów.

Sposób wykonania robót ziemnych przyjęto zakładając w miarę możliwości w maksymalnym stopniu wykorzystanie sprzętu mechanicznego.

W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Przedmiar robót wykonano zgodnie z "Założeniami wyjściowymi do kosztorysowania" spisanymi z Inwestorem .