



Mosina, dnia 23 września 2014 r.

IK.0003.105.2014

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia 25.09.2014 r.

Nr sprawy BR.0003.876.2014

Pan  
Waldemar Waligórski  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Mosinie

**Dotyczy: zapytania Radnej Pani Małgorzaty Kaptur w sprawie planowanego objazdu na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej .**

W odpowiedzi na wniosek Radnej Pani Małgorzaty Kaptur z dnia 9 września 2014 r. (przekazane pismem nr BR.0003.876.2014) w sprawie planowanego objazdu na czas budowy tunelu w ul. Śremskiej, informuję że :

- wykonanie nawierzchni planowane jest na przełomie 39/40 tygodnia , poprzez wykonanie warstwy podbudowy z tłucznia , wyprofilowanie i wykonanie nakładki z betonu asfaltowego. W obecnej chwili planowane jest wykonanie odwodnienia powierzchniowego do zadołenia przykrawężnikowego ,dzięki odpowiedniemu wyprofilowaniu nawierzchni . Jeśli takowe rozwiązanie nie spełni swojej funkcji wówczas rozważymy opcję wykonania w newralgicznych miejscach odwodnienia dodatkowego np.studni chłonnych .
  - Na czas objazdu ul. Krosińską zostanie wprowadzony tymczasowy projekt organizacji ruchu , co skutkować będzie zamontowaniem dodatkowych znaków drogowych. Nie przewidujemy zabudowy progów lub innych „szykan”.
  - Na ul. Krosińskiej będzie mógł odbywać się tylko ruch lokalny , zostaną zamontowane znaki zakazu ruchu pojazdów o masie całkowitej ponad 10 t .
  - Na ulicy Leśnej w Krośnie w obecnej chwili montowanych jest 7 dodatkowych kompletów wpustów deszczowych. W kolejnym etapie zostaną ułożone obustronnie krawężniki drogowe, zostanie wykonane wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni , a w etapie końcowym zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego od ul. Głównej do przejazdu kolejowego i do połączenia z ul. Krosińską . Prace wykonywane będą przez firmę FCC w porozumieniu z Gminą Mosina.
2. W projektach organizacji ruchu firmy FCC zaplanowano , aby przez cały okres prowadzenia prac ruch pieszych i rowerzystów odbywał się „ kładkami ” dla pieszych , których lokalizacja będzie się zmieniać w miarę postępu prac i frontu robót . Mieszkańcy będą na bieżąco informowani o zmianie ich umiejscowienia.



3. - Zakończenie budowy ul. Gałczyńskiego planowane jest na listopad 2014 r.

- Nie planowane jest dodatkowe wzmocnienie ul. Leśmiana. Jest ona w obecnej chwili wzmocniona tłuczniami oraz sukcesywnie konserwowana i profilowana .

- W rozmowach dotyczących objazdów dla pojazdów dojeżdżających do firmy Anton Rohr rozważane są dwie trasy dojazdowe od strony Poznania oraz od strony Śremu , stąd używana w określeniach liczba mnoga .

Z poważaniem

**BURMISTRZ**

*mgr Zofia Springer*



Otrzymuje:

1. Adresat
2. Pani  
Małgorzata Kaptur  
Radna Rady Miejskiej w Mosinie
3. IK a/a

*Sprawę prowadzi  
Wiktor Maciejowski  
Podinspektor ds. inwestycji drogowych  
Tel. 61 8109533 pok. 18*